



PRODUTTORE
Mediclinics
via Senigallia, 18/2 - 20161 MILANO (MI) Italia

Tel. 02 64672220
www.mediclinics.it
info@mediclinics.it

LINEA

Asciugacapelli da parete con tubo flessibile.

COD. ARTICOLO

SC0004

DESCRIZIONE SINTETICA

Asciugacapelli automatico da parete per uso pubblico MEDICLINICS mod. USO PUBBLICO cod. art. SC0004 in termoplastica bianca.

VOCE DI CAPITOLATO

Asciugacapelli automatico da parete per uso pubblico MEDICLINICS mod. USO PUBBLICO cod. art. SC0004 in termoplastica bianca.

Fornitura e posa di asciugacapelli elettrico mod. USO PUBBLICO cod. art. SC0004 ad uso individuale per albergo, in termoplastica bianca, installato a parete, ad azionamento automatico con sgancio istantaneo della bocchetta, completo di custodia in termoplastica PBT, motore a spazzole universali di classe B con termofusibile di sicurezza, turbina elicoidale in PP UL94-V0, bocchetta in termoplastica ABS provvista di rinforzo termico interno, tubo allungabile in poliuretano bianco fissato a cuscinetti rotanti (impediscono che rotoli indietro su se stesso).

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni: 196 (L) x 290-510 (H) x 138 (P) mm; materiale coperchio: ABS; spessore coperchio: 3 mm; tensione: 220-240 V; frequenza: 50-60 Hz; isolamento elettrico: classe II; tipologia motore: classe B a spazzole; potenza totale: 850 W; consumo: 3 A; potenza del motore: 150 W; numero giri/min.: 15.000; potenza elemento riscaldante: 700 W; peso: 1,8 kg; velocità dell'aria: 79 km/h; temperatura aria (d=10 cm e temp. amb. = 21 °C): 50 °C; portata d'aria effettiva: 40 m³/h; pressione acustica (a 2 m): 69 dBA; lunghezza tubo: 800-2.000 mm; grado di protezione: IP23; altezza installazione: 1.300-1.500 mm.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto.

Sono escluse dal prezzo le tubazioni elettriche sottotraccia, mentre sono compresi la fornitura ed installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè d'opera, il controllo dei livelli di riferimento e della planarità del supporto verticale, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, il controllo che l'impianto elettrico disponga di messa a terra in conformità con le normative vigenti, la formazione di 4 fori a parete del diametro di 6 mm, il collegamento elettrico dei cavi di alimentazione che provengono dalla parete facendoli passare attraverso il foro d'ingresso, il montaggio dell'asciugacapelli tramite l'avvitamento dei 4 tirafondi in modo tale che la base risulti saldamente fissa a parete, il collegamento della coppia elettrica alla morsetteria, il montaggio della carcassa dell'asciugacapelli inserendola frontalmente facendo entrare le clip nei rispettivi alloggiamenti e fissando le 2 viti inferiori tramite apposita chiave, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il collaudo finale, l'eventuale protezione provvisoria (se necessaria) delle finiture e apparecchiature sanitarie presenti all'interno dell'area d'intervento, il controllo che non vi siano eventuali passaggi di tubazioni in corrispondenza dei fori da eseguire, la pulizia del vano con l'asportazione delle

protezioni e di eventuali detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

