



PRODUTTORE  
Mediclinics  
via Senigallia, 18/2 - 20161 MILANO (MI) Italia

Tel. 02 64672220  
www.mediclinics.it  
info@mediclinics.it

## LINEA

Dosatore di sapone in acciaio inox.

## COD. ARTICOLO

DJ0040

## DESCRIZIONE SINTETICA

Dispenser di sapone liquido MEDICLINICS mod. DA SUPERFICIE cod. art. DJ0040, ad azionamento manuale, in acciaio inox verniciato bianco.

## VOCE DI CAPITOLATO

Dispenser di sapone liquido MEDICLINICS mod. DA SUPERFICIE cod. art. DJ0040, ad azionamento manuale, in acciaio inox verniciato bianco.

Fornitura e posa di dosatore di sapone DA SUPERFICIE cod. art. DJ0040, in acciaio inossidabile antivandalico con verniciatura epossidica bianca, adatto a bagni comuni, completo di custodia resistente anti-vandalo con serratura a chiave speciale Med, finestra frontale di controllo del livello, valvola atisgocciamento resistente alla corrosione, coperchio a cerniera per un uso più comodo e veloce, pulsante a pressione in acciaio inox, serbatoio interno facilmente estraibile realizzato in polietilene semitrasparente, apertura superiore provvista di chiave fornita in dotazione per consentire la ricarica del sapone, spigoli appositamente arrotondati non taglienti.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni: 100 (L) x 275 (H) x 128 (P) mm; materiale coperchio: acciaio inox AISI 304; finitura: vernice epossidica bianca; spessore coperchio: 0,8 mm; spessore serbatoio: 2,5 mm; materiale serbatoio: termoplastica; capacità: 1,5 l; funzionamento: pulsante a pressione; quantità sapone ad ogni pressione: 0,8 ml/erogazione; peso (vuoto): 1,2 kg; altezza di installazione raccomandata: 15-20 cm dal lavabo; saponi adatti: soluzioni disinfettanti, saponi liquidi o gel idroalcolici.

Le lavorazioni dovranno attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo i ricambi di sapone liquido, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè d'opera, l'eventuale fissaggio a parete con le apposite viti speciali, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il collaudo finale, l'eventuale protezione provvisoria (se necessaria) di pavimenti/rivestimenti e apparecchi presenti nell'area dell'intervento, l'eventuale pulizia del vano con l'asportazione delle protezioni e di eventuali detriti e polvere, le opere provvisorie, lo sgombero delle macerie al piano di carico e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

