



PRODUTTORE
Mediclinics
via Senigallia, 18/2 - 20161 MILANO (MI) Italia

Tel. 02 64672220
www.mediclinics.it
info@mediclinics.it

LINEA

Cestino professionale d'appoggio o a parete.

COD. ARTICOLO

PP0065

DESCRIZIONE SINTETICA

Cestino professionale d'appoggio o a parete MEDICLINICS mod. CESTINI cod. art. PP0065 con coperchio basculante in acciaio antivandalico.

VOCE DI CAPITOLATO

Cestino professionale d'appoggio o a parete MEDICLINICS mod. CESTINI cod. art. PP0065 con coperchio basculante in acciaio antivandalico.

Fornitura e posa di cestino professionale antivandalico mod. CESTINI cod. art. PP0065 adatto per ambienti comuni, da appoggio o da fissare a parete, in acciaio con finitura in vernice epossidica bianca, completo di coperchio basculante a bocca di lupo ad azionamento manuale, design superiore, molla di ritorno automatico, protezioni insonorizzanti in gomma sul coperchio, sistema blocco interno sacchetti, protezione antiumidità del fondo realizzata in termoplastica nera, angoli arrotondati non taglienti.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni: 354 (L) x 673 (H) x 300 (P) mm; materiale: acciaio; finitura: vernice epossidica bianca; capacità: 65 l; peso: 8,4 kg; spessore corpo: 1 mm; spessore testa: 1,2 mm; spessore coperchio: 1 mm.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo il porta sacchetti, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il posizionamento del cestino secondo quanto disposto dalla D.LL., l'eventuale fissaggio a muro (se richiesto) con viti e tasselli adeguati alla tipologia compositiva della parete, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia dell'area oggetto dell'intervento con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

