



PRODUTTORE
Mediclinics
via Senigallia, 18/2 - 20161 MILANO (MI) Italia

Tel. 02 64672220
www.mediclinics.it
info@mediclinics.it

LINEA

Dispenser di carta igienica.

COD. ARTICOLO

PR0781

DESCRIZIONE SINTETICA

Dispenser di carta igienica MEDICLINICS mod. STANDARD 3RS cod. art. PR0781, a 3 rotoli, in acciaio verniciato bianco.

VOCE DI CAPITOLATO

Dispenser di carta igienica MEDICLINICS mod. STANDARD 3RS cod. art. PR0781, a 3 rotoli, in acciaio verniciato bianco.

Fornitura e posa di distributore di carta igienica mod. STANDARD 3RS cod. art. PR0781 in acciaio verniciato bianco, con sistema antivandalo, adatto a bagni comuni, completo di corpo monoblocco senza saldature, due fessure su entrambi i lati per il controllo del livello di carta, discesa automatica del rotolo di carta tramite inserimento della mano dell'operatore all'interno della fessura laterale, serratura con chiave speciale Med, bordi arrotondati e non taglienti.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni: 116 (L) x 380 (H) x 130 (P) mm; materiale: acciaio; finitura: vernice epossidica bianca; spessore corpo e coperchio: 0,8 mm; peso (vuoto): 1,3 kg; capacità: 3 rotoli standard; diametro rotoli: 105-125 mm; funzionamento: a strappo; altezza di installazione raccomandata: 65-75 cm dall'estremità inferiore.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo i rotoli di carta igienica, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè d'opera, il controllo della planarità della parete d'appoggio, l'installazione della staffa posteriore a muro mediante la formazione di fori con relativo montaggio finale mediante l'utilizzo di apposite viti di fissaggio, il montaggio del telaio con chiusura superiore tramite apposito coperchio apribile, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la protezione provvisoria di pavimenti/pareti e di tutti gli elementi presenti prima dell'installazione all'interno dell'area di intervento, la pulizia del vano con l'asportazione delle protezioni e di eventuali detriti e polvere, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

